

## 第2回 妙高市災害対策本部会議

### (令和6年能登半島地震)

日時：令和6年2月9日(金)13時30分～

会場：市役所(本庁)303会議室

#### 1. 開会

#### 2. 地震の概要

- 本震：令和6年1月1日(月)16時10分頃  
発生場所：石川県能登地方(輪島の東北東30km付近)深さ16km  
規模：マグニチュード7.6  
市内の震度：妙高高原支所 5強、妙高支所 5弱、本庁 4  
※参考：最大震度7(石川県志賀町)、震度6弱(長岡市)
- 主な余震：令和6年1月9日(火)17時59分頃  
発生場所：新潟県佐渡付近 深さ10km  
規模：マグニチュード6.0  
市内の震度：本庁・妙高高原支所・妙高支所 3  
※参考：最大震度5弱(長岡市)

#### 3. 災害救助法の適用

- ・1月1日(月)～1月31日(水)

#### 4. 市災害対策本部

日時	内容
1月1日(月)18時00分	妙高市災害対策本部を設置
1月1日(月)21時00分	第1回妙高市災害対策本部会議を開催 (状況の確認、各関係機関からの報告、本部長指示)
2月9日(金)13時30分	第2回妙高市災害対策本部会議を開催 (被害状況等の報告、被災地支援、本部長指示)

## 5. 被害の状況

<人的被害> なし

<建物被害>

【住家】全壊・半壊 0 棟 、 一部損壊 16 棟

地 域	被害区分	
	全壊・半壊	一部損壊
新井地域	0 棟	8 棟
新井南部地域	0 棟	1 棟
妙高高原地域	0 棟	5 棟
妙高地域	0 棟	2 棟

※主な被害内容は、壁・柱・高床住宅の基礎部のひび割れ、タイルの剥落など

※罹災証明書の申請受付件数 16 件、発行件数 16 件

【公共施設】 18 施設 ※詳細は別表 1 のとおり

<上記以外>

【道路・農業用水・上水道】 ※詳細は別表 2 のとおり

<各課（局）報告>

●こども教育課

●生涯学習課

●福祉介護課

●上下水道局

●健康保険課

## 6. 鉄道・高速道路の状況

北陸新幹線	1月2日(火)15時20分 全線運転再開
えちごトキめき鉄道	1月2日(火)13時30分 運転再開
上信越自動車道	1月2日(火)3時～ 信濃町IC～上越高田IC間の通行止め解除

## 7. 避難所の開設状況（1月1日～1月2日）・避難者数

指定避難所名	延べ避難者数		ピーク時 避難者数	宿泊者数
	市内者	市外者		
新井総合コミュニティセンター	49人	0人	49人	37人
はねうまアリーナ	7人	5人	3人	3人
妙高高原メッセ	11人	7人	7人	7人
計	67人	12人	59人	47人

※1月2日（火）9時に全避難者が退所したため、3避難所を閉鎖

## 8. 被災地への職員応援状況（予定含む）

応援先	応援内容	人数	応援期間
新潟市	被災建築物応急危険度判定	2人	1月9日(1日間)
	住家被害認定調査	2人	1月15日～1月19日(5日間)
		2人	1月27日～1月31日(5日間)
		2人	1月31日～2月4日(5日間)
石川県七尾市	上水道管漏水調査	1人	2月5日～2月10日(6日間)
		1人	2月10日～2月15日(6日間)
石川県羽咋市 ほか	被災宅地危険度判定 (予定)	2人	2月14日～2月16日(3日間)
		3人	2月17日～2月20日(4日間)

## 9. 災害義援金の受入れ

・受入額： 32件 2,835,052円（2月7日時点）

### 【今後の予定】

- ・令和6年3月29日（金）まで災害義援金を受入れ
- ・妙高市災害義援金配分委員会を設置し、配分方法等を審議・決定のうえ被災者に配分

## 10. 課題・検討

### 【基本的な考え方】

- 今回の能登半島地震では、市内では過去に例のない最大震度5強を記録し（中越地震：市内最大震度4）、市民及び市職員の多くが経験したことがない地震であった。
- 今後の災害に備えていくためにも、発災時の市職員の初動対応、指定避難所の開設などについて、改めて検証していくべきものと考えている。
- 検証に当たっては、庁内での議論を進めていくとともに、自主防災組織や各関係機関との間の対応も振り返って課題認識を共有し、今後の対策を検討していくことが必要である。

## 【主な課題】

- ・今回の地震は閉庁日及び長期連休中に発生したことも踏まえ、市職員の体制確保や発災時の初動対応の検証のほか、災害対策本部における各班のマニュアルを機能的に遂行できたかどうかを検証して、必要に応じてマニュアルを見直ししていくとともに、実践的な訓練を重ねて実施していくことで職員の経験を高めていく必要がある。
- ・指定避難所の開設において、今回の地震では適切に開設されなかった指定避難所が多数あったことから、その要因を多角的に分析するとともに、速やかに対策を講じていく必要がある。

### 《指定避難所の開設状況》

指定避難所	安全確認※2	開設避難所※3	スタンバイ※4	職員非対応※5
新井地域（全 19 箇所中）	18 箇所	6 箇所	6 箇所	7 箇所
高原地域（全 7 箇所中）	7 箇所	1 箇所	0 箇所	6 箇所
妙高地域（全 7 箇所中）	7 箇所	5 箇所	1 箇所	1 箇所
計 33 箇所中※1	32 箇所	12 箇所	7 箇所	14 箇所

※1 ひらまる会館（水害時のみ開設）は除く

※2 開設担当職員、施設管理者（教員、指定管理者）、地元役員等による現地確認

※3 開設したが避難者が来なかった避難所：9 箇所

総合支援学校、斐太北小、白岩会館、農改センター、妙高小、妙高中、ふれパー、旧原通小、大鹿克雪

※4 開設担当職員が現地等に行き待機した避難所：7 箇所

新井小、新井中、石塚町公民館、新井北小、水上コミセン、長沢会館、上樽本集会所

※5 開設担当職員が参集しなかった避難所：14 箇所

新井中央小、矢代コミスポ、姫川原コミスポ、新井南小、泉会館、大濁集落センター、瑞穂会館、杉野沢トレセン、旧高原南小、高原中、高原小、赤倉体育センター、高原体育館、斑尾山の家

## 11. 今後の本部体制

令和 6 年 2 月 9 日（金）15 時 災害警戒本部に移行

## 12. 本部長指示事項

令和6年能登半島地震による公共施設（建物）の被害状況

(別表1)

番号	所管課	施設名	被害区分	被害発生場所	被害内容	復旧費用(千円)	完了予定時期
1	総務課	妙高市役所 本庁舎	建物	地下免震層	免震装置(鉛ダンパー2基)亀裂、鋼製ダンパーの塗膜剥離、雨水配管の破損	見積依頼中	未定 調査点検後、改修計画策定
2	こども教育課	斐太北小学校	建物	廊下、図書室ほか	図書室、廊下の天井材の浮き、天井点検口のずれ、男子トイレの壁タイルの浮き	53	令和6年2月末
3	こども教育課	新井南小学校	その他	プール	プールサイド(ゴムチップ)とプール水槽との剥離	調査中	令和6年4月以降のプール点検時に実施※プール水位に変化なし
4	こども教育課	新井北小学校	建物	校舎棟	外壁一部剥離、廊下エキスパンションジョイント(接合部)の浮き、壁ヒビ(クラック)	351	令和6年2月末
5	こども教育課	新井中央小学校	設備	機械室	暖房ボイラーの不具合	350	令和6年1月末
6	こども教育課	妙高小学校	建物	除雪機小屋	除雪機小屋が傾く	見積依頼中	令和6年3月末 ※解体予定
			設備	受水槽、高架水槽	地震の揺れで受水槽に沈殿物を確認 ※受水槽の清掃と水質検査を実施済み	65	1/12作業完了 1/15水質検査完了
7	こども教育課	新井中学校	建物	校舎棟の廊下、給食室	壁、天井のヒビ(クラック)	見積依頼中	令和6年2月末
8	こども教育課	妙高高原中学校	建物	校舎棟(2階・3階)	校舎棟と特別教室棟のエキスパンションジョイント(接合部)のモルタル剥離、ひび割れ等	見積依頼中	令和6年4月以降 ※モルタル剥離箇所等を撤去し、養生シートで保護して応急処置完了…通行可能(1/22) ※本復旧は4月以降
			設備	武道場	既設照明の吊金物の一部が脱落、野縁受けの一部浮き、照明器具の傾き等	520	令和6年2月5日完了
9	こども教育課	妙高中学校	建物	校舎棟(2階)	普通教室棟廊下天井点検口及び壁のひび割れ	50	令和6年2月末
10	こども教育課	妙高高原こども園	建物	玄関ほか	壁ひび割れ(クラック)、灯油地下タンクの沈下	見積依頼中	クラックについては修繕不要。地下タンクは年度内に点検し、その結果を受け、必要に応じて修繕を実施予定

令和6年能登半島地震による公共施設（建物）の被害状況

(別表1)

番号	所管課	施設名	被害区分	被害発生場所	被害内容	復旧費用(千円)	完了予定時期
11	生涯学習課	新井総合コミュニティセンター	建物	①2階ロビーと大会議室間 ②1階事務所前廊下	①壁クラック1箇所 ②天井ボード破損1箇所	見積依頼中	令和6年3月
			設備	①ロビー ②大広間 ③大会議室	①天井送風機のズレ2箇所 ②天井吸気口のズレ1箇所 ③天井送風機のズレ5箇所	59	令和6年3月
			設備	大会議室	天井ダウンライトのズレ84箇所・電球接触不良3箇所 スポットライトのズレ2箇所・電球接触不良1箇所	36	完了
12	生涯学習課	妙高市図書館	建物	①入口正面壁 ②事務室壁 ③バックヤード出入口付近壁 ④事務室横トイレ(男)壁 ⑤児童図書室(左側)壁 ⑥児童図書室(右側)壁 ⑦児童図書室(右側)壁 ⑧図書室受付カウンター横壁 ⑨図書室換気扇周辺天井	①～⑥クラック(延長及び本数) ①約3.5m×2本、約2.5m×2本、約2m×4本 ②約3.5m×4本、約2.5m×1本 ③約2.0m×1本 ④約0.2m×3本 ⑤約2.0m×2本 ⑥約1.0m×11本 ⑦壁材の一部隔離 寸法約0.1m×約0.1m ⑧クラック及び壁材の一部剥離 クラック 約0.5m×1本 一部剥離 ⑨天井ボード破損 6箇所、ボード16枚	見積依頼中	令和6年3月
			設備	図書室天井送風機	天井送風機のズレ1箇所	11	令和6年3月
13	生涯学習課	わくわくランドあらい	建物	科学実験室裏の柱(屋外)	クラック1箇所	90	令和6年3月
14	生涯学習課	水夢ランドあらい	建物	プール内天井パネル	天井パネルの落下1枚	286	令和6年1月25日完了
15	福祉介護課	新井ふれあい会館	建物	①ふれあいホール ②1階廊下、調理実習室	①天井のズレ ②壁ヒビ(クラック)	見積依頼中	令和6年3月
			設備	ふれあいホール	電気設備のズレ	118	令和6年3月
			設備	集会室、機械室等	空調関係のズレ	284	令和6年3月
16	福祉介護課	いきいきプラザ	建物	1階～4階	エキスパンションジョイントのズレ、落下	102	令和6年3月
17	福祉介護課	妙高の里	建物	外柱	外柱のクラック(3本)	500	令和6年3月
18	妙高高原支所	妙高高原メッセ	建物	①多目的ホール ②2階ロビー	①ステージ上の壁破損 ②天井取り合い部の破損	①770	令和6年3月
						②242	

令和6年能登半島地震による公共施設（建物以外）の被害状況

（別表2）

番号	所管課	施設名（路線名等）	被害発生場所	被害内容	対応状況	復旧費用 （千円）	未復旧のときは 完了時期
1	建設課	市道桶海中央線	桶海	路面の隆起	1月2日に仮復旧。融雪後、本復旧予定。	500	4月完了
2	建設課	街灯	兼俣	街灯（1基）倒れる	1月2日に電線撤去。1月4日に街灯撤去	200	4月完了（近接電柱に設置）
3	農林課	農道妙高17号線	橋本新田	路肩崩壊 L=10m	1月3日、5日に仮復旧完了。融雪後本復旧	608	3月未完了
4	農林課	窪松原用水（地元管理）	窪松原	用水取水口巨石落石による取水不全	復旧完了（事業費713,900円（市補助金464千円））	714	
5	農林課	大鹿東1地内用水（地元管理）	大鹿東1	用水路被災L=7m	地元で復旧方法検討中（復旧費未定）		春の用水使用前までに完了見込
6	上下水道局	上水道本管	田口	漏水	1月2日に本復旧	149	
7	上下水道局	上水道本管	大濁	漏水。復旧工事のため29軒断水	1月2日に本復旧	803	
8	上下水道局	上水道導水管	志浄水場	漏水	1月10日に本復旧	260	
9	上下水道局	下水道本管	大鹿（東1）	舗装沈下 L=7m	1月12日に仮復旧。今後、本復旧予定	440	3月未完了
10	上下水道局	下水道本管	大鹿（西1）	舗装沈下 L=10m、本管沈下 L=1m	1月11日に仮復旧。今後、本復旧予定	1,100	3月未完了
11	上下水道局	下水道本管	東田屋新田	舗装沈下 L=15m	1月19日に本復旧	440	

# 令和6年能登半島地震 被害位置図

