

[illegible]

[illegible]

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vボリイフン絶縁 耐燃性ボリイフンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	37	m			
600Vボリイフン絶縁 耐燃性ボリイフンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	30	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	70	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	30	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	30	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	5	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ジャンクションボックス	10	個			
LED用調光器	信号線式ライコン 電源スイッチ付	5	個			
照明器具 (A1)	LEDスクエア ベースライト	4	台			
照明器具 (A2)	LFH45形×3 LEDスクエア ベースライト	2	台			
照明器具 (B1)	LEDスクエア ベースライト	23	台			
照明器具 (C1)	LDL40×2 フリーコンフォート	44	台			
照明器具 (D1)	LED40形	65	台			
照明器具 (D2)	LED20形	48	台			
照明器具 (D3)	LED20形	3	台			
照明器具 (E1a)	LED40形 スクールコンフォート	107	台			
照明器具 (E1b)	LED40形 スクールコンフォート	33	台			
照明器具 (F1)	LED40形	23	台			
照明器具 (F3)	LED20形	9	台			
照明器具 (F4)	LED20形 防雨・防湿型	1	台			

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具 (F5)	LED40形 防雨・防湿型	17	台			
照明器具 (G1)	LED40形	13	台			
照明器具 (G2)	LED40形 ガード付	4	台			
照明器具 (H1)	LED40形 調光タイプ	8	台			
照明器具 (I1)	LED一体型階段灯	5	台			
照明器具 (J1)	LED40形 ガード付	3	台			
照明器具 (K1)	LED40形	8	台			
照明器具 (K2)	LED20形	8	台			
照明器具 (L1)	LED40形	4	台			
照明器具 (L2)	LED40形	2	台			
照明器具 (L3)	LED40形	1	台			
照明器具 (M1)	LED40形 黒板灯・直付	40	台			
照明器具 (N1)	LED40形 黒板灯・埋込	8	台			
照明器具 (O1)	LED HF32W-2相当	7	台			
照明器具 (O2)	LED HF32W-1相当	2	台			
照明器具 (P1)	FHD 85形-2相当	3	台			
照明器具 (P2)	FHD 85形-1相当	7	台			
照明器具 (Q1)	シーリングライト750形	12	台			
照明器具 (R1)	LEDウォールライト20形	2	台			
照明器具 (R2)	LEDウォールライト20形	3	台			

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具 (S1)	LED軒下用ダウンライト100形	12	台			
照明器具 (T1)	LED 1L60W-1電球相当 既存器具取外し再取付共	2	台			
照明器具 (U1)	LED 1L40W-1電球相当 既存器具取外し再取付共	2	台			
照明器具 (V1)	LED 1L40W-1電球相当 既存器具取外し再取付共	2	台			
照明器具 (W1)	LED ペンダント	1	台			
照明器具 (X1)	LED 15W-1 殺菌灯	2	台			
照明器具 (Y2)	水銀灯400W相当	4	台			
照明器具 (Z1)	LED 高天井用2000形ダウンライト	6	台			
照明器具 (Z2)	LED 高天井用1500形ダウンライト	3	台			
照明器具 (a1)	LED 壁付型ヘッドライト	2	台			
照明器具 (b1)	LED 6W標示灯	1	台			
照明器具 (c1)	LED 100W形-1 電球相当	3	台			
照明器具 (d1)	LED 30W形-1 丸型蛍光灯相当	2	台			
照明器具 (e1)	LED 街路灯エバーライト140形相当	3	台			
照明器具 (f1)	LED ハイビーム75W相当	1	台			
撤去 ケーブル	VVF1.6-3C ころがし	17	m			
撤去 照明器具 (A1)	FL40W-6 埋込 再使用しない	4	台			
撤去 照明器具 (A2)	FL20W-4 埋込 再使用しない	2	台			
撤去 照明器具 (B1)	FL40W-4 埋込 再使用しない	23	台			
撤去 照明器具 (C1)	FL40W-2 埋込 再使用しない	45	台			

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去 照明器具 (D1)	FL40W-2 埋込 再使用しない	67	台			
撤去 照明器具 (D2)	FL20W-2 埋込 再使用しない	48	台			
撤去 照明器具 (D3)	FL20W-1 埋込 再使用しない	3	台			
撤去 照明器具 (E1)	FL40W-2 壁付 再使用しない	145	台			
撤去 照明器具 (F1)	FL40W-2 壁付 再使用しない	23	台			
撤去 照明器具 (F3)	FL20W-2 直付 再使用しない	10	台			
撤去 照明器具 (F4)	FL20W-2 防水型 直付 再使用しない	1	台			
撤去 照明器具 (F5)	FL40W-2 壁付 再使用しない	17	台			
撤去 照明器具 (G1)	FL40W-1 直付 再使用しない	13	台			
撤去 照明器具 (G2)	FL40W-1 ガード付 直付 再使用しない	4	台			
撤去 照明器具 (H1)	FL40W-2 反射笠付 再使用しない	8	台			
撤去 照明器具 (I1)	FL40W-1 壁付 再使用しない	5	台			
撤去 照明器具 (K1)	FL40W-1 直付 再使用しない	8	台			
撤去 照明器具 (K2)	FL30W-1 直付 再使用しない	8	台			
撤去 照明器具 (L1)	FL40W-1 直付 再使用しない	8	台			
撤去 照明器具 (L2)	FL40W-1 壁付 再使用しない	2	台			
撤去 照明器具 (M1)	FL40W-1 バイブ吊 再使用しない	30	台			
撤去 照明器具 (M2)	FL40W-1 直付 再使用しない	10	台			
撤去 照明器具 (N1)	FL40W-1 埋込 再使用しない	8	台			
撤去 照明器具 (O1)	FL40W-1 壁付 再使用しない	7	台			

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去 照明器具 (O2)	FL20W-1 壁付 再使用しない	2	台			
撤去 照明器具 (P1)	FCL30W-3 埋込 再使用しない	3	台			
撤去 照明器具 (P2)	FCL40W+30W 埋込 再使用しない	7	台			
撤去 照明器具 (Q1)	RF500W バイブ吊 再使用しない	12	台			
撤去 照明器具 (R1)	FL20W-2 壁付 再使用しない	2	台			
撤去 照明器具 (R2)	FL20W-1 壁付 再使用しない	3	台			
撤去 照明器具 (S1)	FUL27W-1 埋込 再使用しない	12	台			
撤去 照明器具 (T1)	IL60W-1 壁付 再使用しない	2	台			
撤去 照明器具 (U1)	IL40W-1 直付 再使用しない	2	台			
撤去 照明器具 (V1)	IL40W-1 直付 再使用しない	2	台			
撤去 照明器具 (W1)	FCL30W-2 コード吊 再使用しない	1	台			
撤去 照明器具 (X1)	FL15W-1 チェーン吊 再使用しない	2	台			
撤去 照明器具 (Y2)	LED 高天井型器具 チェーン吊 再使用しない	4	台			
撤去 照明器具 (Z1)	MF400W 埋込 自動昇降装置付 再使用しない	6	台			
撤去 照明器具 (Z2)	MF400W+JD250W 埋込 自動昇降装置付 再使用しない	3	台			
撤去 照明器具 (a1)	FL15W-1 壁付 再使用しない	2	台			
撤去 照明器具 (b1)	FL10W-1 壁付 再使用しない	1	台			
撤去 照明器具 (c1)	JD85W-1 直付 再使用しない	3	台			
撤去 照明器具 (e1)	MF250W 器具のみ撤去 屋外灯 再使用しない	3	台			
計						

電気設備工事		仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部足場	枠組仕上足場 高さ5.7m以上7.4m未満	1	式			別紙 00-0001
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 -	123.2	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 -	123.2	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 平家用	123.2	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満	123.2	m ²			
計						
内部足場 体育館	簡易移動式足場 高さ20m未満	1	式			別紙 00-0002
枠組本足場	建枠1200×1700 布枠500×2枚 掛払い手間 20m未満 - -	110.2	m ²			
枠組本足場	建枠1200×1700 布枠500×2枚 供用1日賃料 修理費含む 20m未満 - -	110.2	m ²			
枠組本足場	建枠1200×1700 布枠500×2枚 基本料 修理費含む 20m未満 - -	110.2	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場)	建枠幅1200	110.2	m ²			
計						
内部足場 体育館	簡易移動式足場 高さ10m未満	1	式			別紙 00-0003
枠組本足場	建枠1200×1700 布枠500×2枚 掛払い手間 10m未満 - -	61.2	m ²			
枠組本足場	建枠1200×1700 布枠500×2枚 供用1日賃料 修理費含む 10m未満 - -	61.2	m ²			
枠組本足場	建枠1200×1700 布枠500×2枚 基本料 修理費含む 10m未満 - -	61.2	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場)	建枠幅1200	61.2	m ²			
計						

電気設備工事			仮設工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
安全手摺 体育館	簡易移動式足場 最上部	1	式			別紙 00-0004
安全手すり	枠組本足場用 掛払い手間 -	43.2	m			
安全手すり	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	43.2	m			
安全手すり	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	43.2	m			
仮設材運搬 (安全ですり)	枠組本足場用	43.2	m			
計						
内部足場 ステージ	簡易移動式足場 高さ5.0m以上5.7m 未満	1	式			別紙 00-0005
内部仕上足場 (簡易型移動式足 場)	掛払い手間 階高5.0m以上5.7m未満	12.2	m ²			
内部仕上足場 (簡易型移動式足 場)	供用1日賃料 修理費含む 階高5.0m以上5.7m未満	12.2	m ²			
内部仕上足場 (簡易型移動式足 場)	基本料 修理費含む 階高5.0m以上5.7m未満	12.2	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	5.0m以上5.7m未満(3段)	12.2	m ²			
計						
養生	シート養生	1	式			別紙 00-0006
養生	一 般 RC・SRC造 地上階	990.3	m ²			
計						

